# 論文 Fc100N/mm<sup>2</sup> 超高強度コンクリートのポンプ圧送性とCFT 柱への 圧入施工に関する実験的研究

小島 正朗\*1・三井 健郎\*2・森 堅太郎\*3・和地 正浩\*1

要旨:設計基準強度 100N/mm<sup>2</sup>の超高強度コンクリートの,ポンプ圧送性,CFT柱への圧 入施工性および,CFT柱充填後の硬化過程および硬化後の品質を把握するため,実験的研 究を行った.実大施工実験を行い得られた知見に基づき,CFT柱の圧入計画を立案し,所 定の品質の設計基準強度 100N/mm<sup>2</sup>超高強度コンクリートを地上 100m の高所まで圧入施工 することができた.また,ポンプ圧送時の吐出量,コンクリートの粘性を表す指標であるL フロー初速度およびコンクリートの水セメント比から,ポンプ配管の圧力損失を推定できる ことを明らかにした.

キーワード: 超高強度コンクリート, CFT柱, 圧入施工, 圧力損失, Lフロー初速度

## 1. はじめに

設計基準強度 100N/mm<sup>2</sup> クラスの超高強度コ ンクリートが, RC造超高層集合住宅に適用さ れている<sup>1)</sup>. RC造では,柱部材へのバケット打 設が多いのに対し,事務所建築で多いCFT造 では,柱への圧入施工が多く,コンクリートに は,RC造の場合より高い流動性が求められる. また,施工には,Fc100N/mm<sup>2</sup> クラスの超高強度 コンクリートのポンプ圧送性,圧入施工性の把 握が必要であるが,現状,十分な知見はない.

本研究では,設計基準強度 100N/mm<sup>2</sup>の超高強 度コンクリートのCFT造への適用に向け,実 大CFT柱の圧入施工実験を行い,圧入施工性, 施工後の品質およびポンプ圧送性を把握した. 実験の知見を活かし,実構造物で地上 100m まで の圧入施工を行い,高所へのポンプ圧送性のデ ータを蓄積した.また,これらのデータを用い, 高強度コンクリートの,ポンプ配管の圧力損失 を推定する手法を検討した.

### 2. 実大施工実験

#### 2.1 実験概要

#### (1)使用材料,調合およびコンクリートの製造

\*1 (株)竹中工務店技術研究所建設技術開発部 工修 (正会員)

\*2 (株)竹中工務店技術研究所建設技術開発部 主席研究員 工修 (正会員)

\*3 (株)竹中工務店名古屋支店生産統括部 課長代理 (非会員)

使用材料および調合を表-1,表-2に示す. 設計基準強度は100N/mm<sup>2</sup>,目標スランプフロー は65±5cm,目標空気量は1.5±0.5%とした.事前 に市中の生コン2社(U社,T社)で行った実機 調合実験から,U社,T社のいずれも設計基準強 度100N/mm<sup>2</sup>を得るための水セメント比は,標準

表一1 使用材料(実大施工実験;U社) セメント 対カフュームプ レミックスセメント(密度3.08g/cm<sup>3</sup>、比表面積6070 cm<sup>2</sup>/g) 細骨材 山砂(絶乾密度2.54g/cm<sup>3</sup>、吸水率1.8%、粗粒率2.85) 山砂(絶乾密度2.51g/cm<sup>3</sup>、吸水率1.8%、粗粒率2.80)

|粗骨材 │硬岩砕石2005(絶乾密度2.63g/cm<sup>3</sup>、吸水率0.7%、実積率60.6%

減水剤									
表-2	コン	·クリー	- トの記	周合	(実)	大施	工実	験;	U 社)
スラン		ホセメ				単位量	t (kg∕ı	m <sup>3</sup> )	
プフ	空気量 (%)	ント比	細骨材   率 (%)	74	よいし	細帽	骨材	用电	高性能
(cm)	()0)	(%)	- (///		277	陸砂	山砂	材	減水剤
$65\pm5$	1.5±	17.0	40.0	160	941	270	266	824	

#### 表-3 試験項目および試験方法

	試験項目	試験方法					
71.00	スランフ゜フロー	JIS A 1150					
ノレッ	空気量	JIS A 1116					
シュコ	コンクリート温度	棒状温度計による					
	Lフロー試験	土木学会規準による					
リート	ブリーディング量	JIS A 1123					
ᄃ᠈ᄨ	打上り速度	ストップウォッチ・巻尺による					
上八吋	圧送管の圧力損失	圧力計による (図-1,図-3参照)					
のよい 価化温	王祥の沈隆星	新都市ハウジング試験方法による					
硬化迥	大姉の沈隣里	(φ150×h300供試体使用)					
作王	コンクリート内部温度	熱電対により約7日間					
頑ルっ	圧縮強度(供試体)	標準養生:7,28,56、91日					
迎にコンク	構造体強度(図-2参照)	CFT模擬柱コア:28、56日					
	ダイヤフラム下面のコ	解体後に空隙をビニールシートに写しと					
F	ンクリート充填性	り、画像解析により空隙率を測定					



# 図-1 ポンプ配管(実大施工実験)

期が 20%, 夏期および冬期が 18%であった.本 実験は,冬期の実施であり水セメント比は 18% が想定されたが,より厳しい条件で施工性を確 認するため,17%で実施した.コンクリートはU 社で,1バッチ1.5m<sup>3</sup>を150秒間練り混ぜて製造 した.コンクリートは合計 6m<sup>3</sup> 製造し,2台の 運搬車に各 3m<sup>3</sup>積み込み実験場まで運搬した.

(2) CFT模擬柱試験体およびポンプ配管

ポンプ配管を図-1に示す. CFT模擬柱試 験体を図-2に示す. コンクリートポンプは, 理論最大吐出圧 22MPa, 理論最大吐出量 47m<sup>3</sup>/h の移動式のものを使用した.

## (3) 試験項目および試験方法

試験項目および試験方法を表-3に示す.

- 2.2 実大施工実験結果
  - (1) フレッシュコンクリートの性状

フレッシュコンクリートの試験結果を表-4 に示す.2車目で実施したスランプフローおよ びLフロー初速度の経時変化を図-3に示す. 到着後,荷卸しは60分以内に圧入を終了する計 画であるが,荷卸し後90分まで所定のスランプ フローが確保できた.コンクリートの粘性を表 す指標であるLフロー初速度は,荷卸し後60分







フレッシュコンクリー ト試験結果 表-4 コンクリート L7n-初 リーディン 塩化物 スランフ゜フロー 空気量 外気温 台 温度 が量 量 速度 (cm) (°C) (%) (cm/s  $(kg/m^3)$ /cm 65.0×63.0 1.6 14.0 3.0 5.2 0.031 0.00 1 14.0 2 68.0 × 70.0 1.6 3.0 7.0







まで 5~7cm/s, 90 分後で 4cm/s 程度であった.

#### (2) ポンプ圧送性状

図-4に水平配管換算長さと配管圧力の関係 を示す.26m<sup>3</sup>/h(打ち上がり速度0.62m/分)の条 件で,圧力損失は0.05MPa/m程度であった.

# (3) C F T 柱圧入圧力

図-5にCFT柱側面の圧力測定結果を示す. 圧入開始からダイアフラムまでは液圧の 1.1 倍 程程度,ダイアフラム通過後は液圧の 1.2 倍程度 となった. 圧力の増大率は,既往の設計基準強 度 80N/mm<sup>2</sup>までの結果<sup>2,3)</sup>と同等であった.

# (4) コンクリート天端の沈降およびダイアフ ラム下面の充填状況

コンクリート天端の沈降量および温度の経時 変化を図-6に示す. φ15×30cm 供試体の沈降 量は0.9mm であり,新都市ハウジング協会技術 指針に示される規定値2mm以下を満足した.ま た,CFT柱のコンクリート天端の沈降量は, 1.8mm であり,これまでの実験<sup>2,3)</sup>と同程度の沈 降量であった.過去の実績からダイアフラム部 の初期欠陥が生じる可能性は低いと考えられた. 解体時にダイアフラム下面の充填状況を確認し た状況を写真-1に示す.3枚のダイアフラム 下面の空隙率は,上から順に,5.9%,3.2%,1.9% であり,ダイアフラム下面とコンクリートの間 に大きな空隙はなく,密実に充填できていた.

## (5) 圧縮強度

図-7(a)にCFT模擬柱から採取した材齢 56日コア強度の高さ分布を,(b)に事前の実機 調合試験の構造体強度(91日コア)の試験結果 を示す.CFT模擬柱の56日平均コア強度は 130N/mm<sup>2</sup>であり,設計基準強度100N/mm<sup>2</sup>を十 分上回っていた.また,事前の実機調合実験の 冬期構造体強度133N/mm<sup>2</sup>と同等であった.

#### 3 実施工

## 3.1 実施工概要

## (1) 使用材料および調合

使用材料および調合を表-5,表-6示す.









表-5 使用材料(実施工:1社)

セメント	シリカフュームプレミックスセメント(密度3. 08g/cm <sup>3</sup> 、比表面積6070cm <sup>2</sup> /g)
細骨材	陸砂(絶乾密度2.55g/cm <sup>3</sup> 、吸水率2.1%、粗粒率2.75)
	山砂(絶乾密度2.51g/cm <sup>3</sup> 、吸水率2.1%、粗粒率2.75)
粗骨材	硬岩砕石2005(絶乾密度2.65g/cm <sup>3</sup> 、吸水率0.6%、実積率59.0%
高 性 能 減水剤	ポリカルボン酸系

## 表-6 コンクリートの調合(実施工;T社)

スラン		ار ما باد			ļ	単位量	t (kg/ı	n <sup>3</sup> )		
プフ	空気量	ホセメント比	細骨材 変 (%)	74	カイント	細情	骨材	粗	高性能	
(cm)	(70)	(%)	- <del>1</del> (/0)	水	2775	ピアノト	陸砂	山砂	「材	減水剤
65±10	1.5± 1.0	20. 0	40. 7	160	800	359	236	894	C× 0.90%	

標準期の施工であったため,水セメント比は 20% (T 社)とした.スランプフロー,空気量 は,それぞれ 65±10cm, 1.5±1.0%で管理した.

### (2) 圧入施工

Fc100N/mm<sup>2</sup>の超高強度コンクリートを,地下 1 階から 20 階 (最高圧入高さ GL+98.1m)まで, 4 回に分けて圧入施工した. 表-7に示す 5~8 階および 8~14 階の 7 本の柱を対象に,圧入施 工時の配管圧力を測定した.目標吐出量は,柱 中間で圧入速度を切り替えたものを含め,10~ 40m<sup>3</sup>/h の範囲とした.配管圧力の測定位置を図 -8に示す.圧入フロアでは,鉛直配管から水 平配管に切り替わる前後 2 点と,柱圧入口まで の区間で 1~3 点の配管圧力を計測した.コンク リートポンプは,理論最大吐出圧 22MPa,理論 最大吐出量 76m<sup>3</sup>/h の固定式のものを使用した. 配管はいずれも5インチ管とした.

# (3) 試験項目および方法

試験項目および試験方法は,2章の表-3と 同様とした.

#### 3.2 実施工結果

## (1) フレッシュコンクリートの性状

フレッシュコンクリートの性状を図-9に示 す.スランプフロー,空気量ともに管理幅の範 囲内であった.スランプフローが 57.0~71.5cm,



表-7 測定条件

柱No	階	圧入口 高さ(m)	充填高さ (m)	打設量 (m <sup>3</sup> )	目標吐出量 (m <sup>3</sup> /h)	
No.1	5 Car		21.0		20	
No.2	0F~	$3FL \pm 1.3$	(GL+23.7	13.9	15(2-1), 30(2-2)	
No.3	01	(GL+24.3)	<b>~</b> 44.7)		10(3-1), 40(3-2)	
No.4			27.0		15	
No.5	8F~	8FL+1.5	27.0 (GL+44.7 ~71.7)	10.9	15	
No.6	14F	(GL+45.5)			20	
No.7			- /1.//		25	





Lフロー初速度が 3.0~9.2cm/s の範囲であり,比較的幅広い性状であった.

## (2) ポンプ圧送性状

配管圧力の測定結果の一例を図-10に示す. また,直管に換算した配管長さと配管圧力の関係を図-11に示す.水平配管部分の傾きの平 均値から求めた圧力損失と,吐出量の関係を図 -12に示す.吐出量が大きくなるほど圧力損 失も大きくなる傾向が認められるが,ばらつき が大きい.圧力損失に,Lフロー初速度(コン クリートの粘性)やスランプフロー(降伏値) といったフレッシュコンクリートの性状の違い が影響しているためと考えられる.適切なポン プ圧送計画の立案のためには,フレッシュコン クリートの性状が圧力損失に及ぼす影響を把握 しておくことが重要と考えられる.

# (3) 圧縮強度

構造体コンクリート強度の管理供試体(標準 養生28日)強度は,112~136N/mm<sup>2</sup>の範囲であ った.管理用供試体と構造体の強度差<sub>28</sub>S<sub>91</sub>= 1N/mm<sup>2</sup>をFcに加えた合格判定強度101N/mm<sup>2</sup> を上回っていることが確認できた.

# 4. 高強度コンクリートのポンプ圧送時圧力損 失の検討

本研究の実測結果および既往<sup>4)</sup>の実験データ (水セメント比 23~37%,スランプフロー55cm 以上)を用い,高強度コンクリートのポンプ圧 送時の圧力損失の推定式を検討した.

コンクリートをビンガム流体と仮定したとき の管内流量を求める Buckingham-Reiner 式を,圧 力勾配  $\Delta P/L$  すなわち圧力損失を求める形に変 形すると(1)式が得られる.

$$\frac{\Delta P}{L} = Q_B \cdot \frac{8\eta}{\pi R^4} / \left\{ 1 - \frac{4}{3} \left( \frac{r_0}{R} \right) + \frac{1}{3} \left( \frac{r_0}{R} \right)^4 \right\} \cdots (1) \ddot{\mathfrak{T}}$$

$$\Delta P : E D \dot{\mathbb{E}}(Pa), \qquad L : \mathbb{R} e \ddot{\mathbb{E}} \varepsilon (cm)$$

$$Q_B : \exists \nu \partial \mathcal{Y} - \mathbb{K} dcm^3/s), \quad \eta : \overset{}{\mathbb{B}} t dt dt e (Pa \cdot s)$$

$$R : \mathbb{R} e^{2\pi i t} e^{2\pi i t} e^{2\pi i t} c^{-1} dt dt e^{2\pi i t} e^{$$



コンクリートの塑性粘度  $\eta$  と, Lフロー試験 における流出口 5~10cm 間の移動に要する時間 T<sub>5-10</sub>は, T<sub>5-10</sub>=a· $\eta$  (a は密度,降伏値で変化す る係数)で近似でき<sup>5)</sup>,距離 5cm を移動時間 T<sub>5-10</sub> で除したLフロー初速度Lvを用いると塑性粘度  $\eta$ は,  $\eta = 5/(a\cdotLv)$  と表せる.

ー方,対象とするスランプフロー55~70cmの コンクリートの降伏値τ<sub>y</sub>の推定値<sup>6)</sup>は,25~ 80Pa 程度となる.従って,(1)式右辺の分母は, ΔP/Lが実測値の0.01~0.08Pa/mの範囲では0.83 ~0.99 であり,圧力損失が0.01MPa/mと小さい 場合に2割小さく評価する程度である.

以上のことから,(1)式右辺の分母を1とし, 塑性粘度 η をLフロー初速度 Lv で表すと,圧力 損失 Δ P/L は,流量 Q<sub>B</sub>に比例し,Lv に反比例す る形で推定できると考えら れる.

既往の実験結果から、L フロー初速度 Lv(cm/s)と全 流量(吐出量) Qv(m<sup>3</sup>/h)を 用いた高強度コンクリート の圧力損失  $\Delta P/L(MPa/m)$ の推定式は、(2)式のように 表される<sup>4)</sup>.



 $\frac{\Delta P}{L} = \frac{0.0149Qv + 0.0825}{Lv^{1.2}} \cdot \cdot \cdot (2)$   $\vec{x}$ 

本研究の実測データと既往の実験データの, 実測値と推定値の対応を図-13(a)に示す.既 往の実験データは,(2)式で圧力損失を精度良 く推定できているが,本研究の水セメント比が 17%,20%の場合は,推定値が大きくなっている. これは,コンクリートの全流量 Qvは,(1)式のビ ンガム流量 Q<sub>B</sub>と管壁をすべる流量 Qsの合計<sup>7)</sup> であるとされているが,水セメント比が極めて 小さいと,配管中で加圧されても管壁に水膜が 生じにくく,全流量 Qv に対するビンガム流量 Q<sub>B</sub>の割合が既往の実験より高くなっていると推 測される.このため,全流量 Qv が同じでも,(2) 式による推定値が大きくなったと考えられる.

圧力損失の予測式に、W/C の影響を加味する ため、全流量 Qv のうちすべり流量 Qs は、圧送 時に管壁に生じる膜の粘性に反比例し、膜厚に 比例する<sup>7)</sup>とされており、これを考慮して、 Qv(W/C)/Lv、Qv/Lv、(W/C)/Lv、(W/C)/ Sf<sup>5</sup>、1/Sf<sup>5</sup> (Sf(m))など説明変数に加え、水セ メント比の違いの影響を考慮できる圧力損失の 推定式を重回帰分析により求めた((3)式).

 $\frac{\Delta P}{L} = 0.012 \frac{Qv}{Lv} - 0.274 \frac{W/C}{Sf^5} \cdots (3)$   $\overrightarrow{\mathbf{x}}$ 

(3)式による実験値と推定値の関係を図-13 (b)に示す.(2)式に比べて,水セメント比17%~ 20%の超高強度域でも実測値と推定値に乖離が なく,幅広い高強度コンクリートの圧力損失の 推定に適用可能と考えられる.

5. まとめ

設計基準強度 100N/mm<sup>2</sup> 超高強度コンクリートのポンプ圧送性およびCFT柱への圧入施工性について検討し、以下の知見が得られた.

- (1)水セメント比 17~20%の超高強度コンクリートを、CFT柱に密実に圧入施工することができる.CFT柱圧入口での圧力増大係数は、1.1~1.2倍程度で、従来と同程度である.
- (2) 水セメント比 17%~37%の高強度コンクリー トのポンプ圧送時の圧力損失は、吐出量、 L フロー初速度、水セメント比を用いて推定す ることができる.

#### 参考文献

- 三井健郎ほか:Fc100N/mm<sup>2</sup>超高強度高耐火コンクリートの超高層 RC 造建物への大量施工,日本建築学会技術報告集,第20号,pp47-52,2004年12月
- 2)岩清水隆ほか: Fc=800kgf/cm<sup>2</sup>の超高強度コンクリートを用いた鋼管コンクリートの施工-(仮称)阪神西梅田C街区ビル-,コンクリート工学, Vol.35,No.5,pp.19-24,1997
- 3)米澤敏男ほか:シリカフュームを用いた超高強度コン クリートの鋼管圧入施工,コンクリート工学, Vol.31,No.12,pp.22-33,1993.12
- 4)岩清水隆:コンクリートの圧送に対する建築工事におけるゼネコンの対応,第1回圧送技術研究会-コンクリート圧送技術の現状と課題-,2004.7
- 5)西之園一樹ほか: Lフロー試験時の粘塑性体の流動シ ミュレーション,日本建築学会大会学術講演梗概集(北 海道),材料施工 A,pp.465-466,1995.8
- 6)小門武ほか:スランプフロー試験によるフレッシュコンクリートの降伏値評価法の研究,土木学会論文集, No.578/V-37,19-29,1997.117)
- 7)鈴木一雄ほか: コンクリートの管内流動に関する研究, コンクリート工学論文集,第15巻第2号,pp.47-57,2004 年5月